

# บัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง


โครงการปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม ๓

ชั้นใต้ดิน อาคารตลโสภาคย์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จัดทำโดย



บริษัท มิวแทนท์ ดีไซน์ จำกัด

111/132 ซอย 5/11 หมู่บ้านเดอะพราว ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร,โทรสาร 034-469615 E-mail : mutantdesign1908@gmail.com

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม ๓ ชั้นใต้ดิน อาคารดุสิตสุภาคัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประมาณการ โดย MUTANT DESIGN CO.,LTD.

แบบเลขที่ รายการ

สำนัก/กอง กรม/กระทรวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้าง		
1	ค่างานก่อสร้าง	44,812,689.33	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	44,812,689.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	44,812,700.00	
	ตัวอักษร (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

เห็นชอบ

ตรวจ

ประมาณการโดย

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม ๓ ชั้นใต้ดิน อาคารตุลโสภาคย์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี		
แบบเลขที่	รายการ		
ประมาณราคาตามแบบปร. 4	จำนวน 35แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566	ประมาณราคาโดย	MUTANT DESIGN CO.,LTD.	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ค่างานก่อสร้าง</b>				<b>เงื่อนไข</b>
A	หมวดงานสถาปัตยกรรม	11,403,495.74			- เงินจ่ายล่วงหน้า = 0%
B	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	8,737,040.55			- เงินประกันผลงานหัก = 0%
C	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	2,741,758.92			- ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6%
D	หมวดงานระบบปรับอากาศ	10,097,865.23			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
	<b>รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน</b>	<b>32,980,160.43</b>	<b>1.2163</b>	<b>40,113,769.13</b>	
	<b>ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>				
A	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	4,391,514.21			
	<b>รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน</b>	<b>4,391,514.21</b>	<b>1.07</b>	<b>4,698,920.20</b>	
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>			<b>44,812,689.33</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			<b>44,812,700.00</b>	
	<b>ตัวอักษร (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)</b>				

\*\*\* - ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

- เฉลี่ยอัตราค่าก่อสร้างประมาณ

บาท/ตรม.































































## บัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม ๓ ชั้นใต้ดิน อาคารดุสิตโรตารี

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หมวด : หมวดงานระบบปรับอากาศ

สถานที่ก่อสร้าง : ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานปรับปรุงอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.3	งานระบบท่อและอุปกรณ์								
	CHILLED WATER PIPE(PPR PN.20)								
	-DIA. 4"	เมตร	148.50	1,249.00	185,476.50	280.00	41,580.00	227,056.50	
	-DIA. 3"	เมตร	15.00	877.00	13,155.00	260.00	3,900.00	17,055.00	
	-DIA. 2-1/2"	เมตร	52.00	588.00	30,576.00	200.00	10,400.00	40,976.00	
	-DIA. 2"	เมตร	39.00	511.00	19,929.00	95.00	3,705.00	23,634.00	
	-DIA. 1-1/2"	เมตร	39.00	325.00	12,675.00	70.00	2,730.00	15,405.00	
	-DIA. 1-1/4"	เมตร	52.00	209.00	10,868.00	60.00	3,120.00	13,988.00	
	-DIA. 1"	เมตร	91.00	134.00	12,194.00	45.00	4,095.00	16,289.00	
	-DIA. 3/4"	เมตร	91.00	83.00	7,553.00	45.00	4,095.00	11,648.00	
	-งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	175,455.90	175,455.90	87,727.95	87,727.95	263,183.85	
	-งานเหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	146,213.25	146,213.25	73,106.63	73,106.63	219,319.88	
	-งานทดสอบทำความสะอาด	เหมา	1.00	116,970.60	116,970.60	58,485.30	58,485.30	175,455.90	
	CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5								
	-DIA. 2"	เมตร	26.00	68.00	1,768.00	25.00	650.00	2,418.00	
	-DIA. 1-1/2"	เมตร	13.00	27.00	351.00	25.00	325.00	676.00	
	-DIA. 1-1/4"	เมตร	19.50	21.00	409.50	25.00	487.50	897.00	
	-DIA. 1"	เมตร	13.00	17.00	221.00	25.00	325.00	546.00	
	-DIA. 3/4"	เมตร	19.50	15.00	292.50	25.00	487.50	780.00	
	-งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,825.20	1,825.20	912.60	912.60	2,737.80	
	-งานเหล็กยึดท่อ	เหมา	1.00	1,216.80	1,216.80	608.40	608.40	1,825.20	
	-งานทดสอบทำความสะอาด	เหมา	1.00	608.40	608.40	304.20	304.20	912.60	
	PIPE INSULATION								
	CHILLED WATER PIPE INSL.1 1/2"THICK								
	-DIA. 2-1/2"	เมตร	52.00	444.00	23,088.00	87.00	4,524.00	27,612.00	
	-DIA. 2"	เมตร	39.00	391.00	15,249.00	66.00	2,574.00	17,823.00	
	-DIA. 1-1/2"	เมตร	39.00	352.00	13,728.00	52.00	2,028.00	15,756.00	
	-DIA. 1-1/4"	เมตร	52.00	327.00	17,004.00	42.00	2,184.00	19,188.00	
	-DIA. 1"	เมตร	91.00	288.00	26,208.00	32.00	2,912.00	29,120.00	
	-DIA. 3/4"	เมตร	91.00	250.00	22,750.00	32.00	2,912.00	25,662.00	
	CHILLED WATER PIPE INSL.2"THICK								
	-DIA. 4"	เมตร	143.00	632.00	90,376.00	127.00	18,161.00	108,537.00	
	-DIA. 3"	เมตร	13.00	483.00	6,279.00	100.00	1,300.00	7,579.00	
	CONDENSATE DRAIN PIPE INSL.1/2"THICK								
	-DIA. 2"	เมตร	26.00	59.00	1,534.00	70.00	1,820.00	3,354.00	
	-DIA. 1-1/2"	เมตร	13.00	46.00	598.00	53.00	689.00	1,287.00	













