



โครงการจ้างออกแบบ อาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ. ศูนย์รังสิต
(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รายละเอียดงบประมาณ และการจ่ายเงิน

ตุลาคม ๒๕๖๑





รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

แบ่งงวดงานออกเป็น 24 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 720 วัน

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ งวดงานตามสัญญากำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานใดก่อนก็ได้ ไม่ต้องเรียงตามลำดับ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้นๆ แล้วเสร็จ 100% เรียบร้อยถูกต้อง ยกเว้นงานในงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โดยที่ก่อนการดำเนินงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างสำนักงานสนามชั่วคราวให้เรียบร้อยก่อน และงานงวดที่ 1 เป็นงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างทันทีเมื่อสำนักงานสนามชั่วคราวแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ทำการเตรียมสถานที่ก่อสร้างและปรับพื้นที่งานสำรวจและวางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำการก่อสร้างรั้วชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำการติดตั้ง Tower Crane ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- อาคาร A
 - ทำการขุดดินและนำมาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร B
 - ทำการขุดดินและนำมาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร C และ D
 - ทำการขุดดินและนำมาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาตอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร B



อาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต
(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาคอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% .
- อาคาร C และ D
- ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาคอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร B
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร C และ D
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90% และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร B
- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร C และ D
- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90% และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการก่อสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร B



- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการก่อสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

- อาคาร C และ D

- ทำการหล่อคาน, เสา และพื้น ค.ส.ล. ชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการก่อสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A

- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

- อาคาร B

- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

- อาคาร C และ D



- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A

- ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%
- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 45%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- อาคาร B

- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 45%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- อาคาร C และ D

- ทำการก่ออิฐผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 45%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%



และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A

- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

- อาคาร B

- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%



- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - อาคาร C และ D
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
 - ทำการฉาบผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%



- ทำการติดตั้งระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร B
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร C และ D
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานพื้นและผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%



- ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

- อาคาร B

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

- อาคาร C และ D

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%



- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A

- ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- อาคาร B

- ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%



- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- อาคาร C และ D
 - ทำการทาสีผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- อาคาร E
 - ทำการขุดดินและนำมามาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร F
 - ทำการรื้อถอนผิวพื้นและผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการรื้อถอนประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการรื้อถอนสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร G
 - ทำการรื้อถอนผิวพื้นและผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการรื้อถอนประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการรื้อถอนสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร H
 - ทำการขุดดินและนำมามาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร I



- ทำการขุดดินและนำมาถมดินปรับระดับพื้นที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการตอกและตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 3.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A

- ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%

- อาคาร B

- ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%

- อาคาร C และ D

- ทำการทาสีผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%



อาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ ศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต
(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งห้องงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - อาคาร E
 - ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาดอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - อาคาร F
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำความสะอาดพื้นล่างคราบสกปรก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - อาคาร G
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำความสะอาดพื้นล่างคราบสกปรก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - อาคาร H
 - ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาดอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - อาคาร I
 - ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาดอม่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 3.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร B
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- ทำการติดตั้งราวกันตกชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร C และ D
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งท่อลมระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร E
 - ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร F
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร G
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร H
 - ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร I
 - ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 3.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร B
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร C และ D
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร E
 - ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร F
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร G
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร H
 - ทำการเทเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร I
 - ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 3.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งราวกันตกชั้น 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร B
 - ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร C และ D
 - ทำการติดตั้งท่อ Water Reuse แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร E
 - ทำการหล่อเสารับชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร F
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตูดัง - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร G
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตูดัง - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- อาคาร H
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
 - อาคาร I
 - ทำการหล่อคาน, เสา - พื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบ ACCESS CONTROL แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร B
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- อาคาร C และ D
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร E
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร F
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- อาคาร G
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%



- อาคาร H
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - อาคาร I
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานภายนอก
 - ทำทางเดินเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบ ACCESS CONTROL แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร B
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



- อาคาร C และ D
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- อาคาร E
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร F
 - ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร G



- ทำงานผิวพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการทาสีผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- อาคาร H
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
 - ทำการก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร I
 - ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%
 - ทำการติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานภายนอก
 - ทำทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการก่อสร้างห้องเก็บขยะ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการก่อสร้างสนามกีฬา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการก่อสร้างลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร E

- ทำการก่อผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- อาคาร F

- ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- อาคาร G



- ทำงานผิวพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งท่อนงานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร H
 - ทำการติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำงานผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร I
 - ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานภายนอก
 - ทำทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
 - ทำการก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อสร้างห้องเก็บขยะ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%



- ทำการก่อสร้างสนามกีฬา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการก่อสร้างลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ทำการติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งสายไฟ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร E

- ทำการก่อผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อน้ำระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบกล้อวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบเสอากาศ TV แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

- อาคาร F

- ทำการติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%



- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

อาคาร G

- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบประปา-น้ำทิ้ง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งท่อไฟฟ้าและร้อยสาย ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ทำการติดตั้งท่องานระบบท่อดับเพลิง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

อาคาร H

- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- ทำงานผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- อาคาร I

- ทำการฉาบผนังชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการทาสีภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

- งานภายนอก

- ทำทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการก่อสร้างสนามกีฬา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการก่อสร้างลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- ทำการก่อสร้างม้านั่ง, ทาเดิน และขอบทางเดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการก่อสร้างที่นั่งพักผ่อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการก่อสร้างฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งสายไฟ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร E

- ทำการฉาบผนังภายในชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการทาสีภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการฉาบภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จ 80%
- ทำการติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบกล้อวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ทำการติดตั้งระบบเสอากาศ TV แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- อาคาร F

- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบกล้อวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- อาคาร G

- ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบกล้อวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- อาคาร H

- ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ทำงานผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร I
 - ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการทาสีภายใน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการทาสีภายใน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานภายนอก
 - ทำทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการก่อสร้างลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการก่อสร้างม้านั่ง, ทาเดิน และขอบทางเดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการก่อสร้างลานต้นโพธิ์, ระเบียบลานกิจกรรม และเฉลียงไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการก่อสร้างฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ทำการติดตั้งสายไฟ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร E
 - ทำการทาสีภายในชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการฉาบภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80%
 - ทำการติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งประตู – หน้าต่าง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%



- ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งระบบเสาอากาศ TV แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร F
 - ทำการติดตั้งระบบกระดิ่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร G
 - ทำการฉาบผนังภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิทช์ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อาคาร H
 - ทำการติดตั้งท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งท่อและสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- อาคาร I
 - ทำการติดตั้งท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบ Reuse water แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
 - ทำการติดตั้งท่อและสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%



- งานภายนอก
 - ทำทางเดินเชื่อม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อสร้างลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อสร้างม้านั่ง, ทางเดิน และขอบทางเดินแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการก่อสร้างลานต้นโพธิ์, ระเบียงลานกิจกรรม และเฉลียงไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
 - ทำการก่อสร้างฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งแผงสวิทช์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%
 - ทำการติดตั้งสายไฟ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 8% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- อาคาร B
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- อาคาร C และ D
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- อาคาร E
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- อาคาร F
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- อาคาร G



- งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - อาคาร H
 - ทำการติดตั้งท่อและสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบ CCTV แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - อาคาร I
 - ทำการติดตั้งท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบ Reuse water แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบระบายน้ำ (Drainage) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบก๊าซหุงต้ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งท่อและสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบ Fire Alarm แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบ CCTV แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานภายนอก
 - ทำการก่อสร้างลานต้นโพธิ์, ระเบียงลานกิจกรรม และเฉลียงไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการก่อสร้างฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ทำการติดตั้งแผงสวิตช์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ทำการติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - อื่นๆ
 - ทำการติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน



งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 8% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร B
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร C และ D
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร E
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร F
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร G
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร H
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- อาคาร I
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- งานภายนอก
 - ทำการก่อสร้างลานต้นโพธิ์, ระเบียงลานกิจกรรม และเฉลียงไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการก่อสร้างฐานเสาธง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งแผงสวิทช์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
 - ทำการติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- อื่นๆ
 - ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน



งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 8% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- อาคาร A
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร B
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร C และ D
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร E
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร F
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร G
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร H
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อาคาร I
 - งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- อื่นๆ
 - ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
 - ทำการทดสอบระบบทั้งโครงการ แล้วเสร็จทั้งหมด 100%
- และกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน